

УТВЕРЖДАЮ:
 Генеральный директор
 ФКП "Пермский пороховой завод"
 _____ Б.А.Шакуля
 " ____ " _____ 2012 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1/12

ремонт тепловой изоляции трубопроводов отопления ГРП Д=57 мм, Д=44 мм длиной 180 м,
 производство №11 "Энергокомплекс", Котельный цех

Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-2)

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1.	2	3	4	5
Раздел 1.				
1	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75	1 м3 изоляция	13,63	
2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиковыми РСТ, тканями стеклянными	100 м2 поверхности покрытия изоляция	1,93 193/100	

Проверил: Наш. к. с. / Д.В. Шакуля /