

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ФКП "Пермский пороховой завод"

ФКП "Пермский пороховой завод"
(наименование стройки)

Б.А.Шакуля
" " " 2012 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1/12
(локальная смета)

на ремонт тепловой изоляции трубопроводов отопления ГРП Д=57 мм, Д=44 мм длиной 180 м, производство №11
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
"Энергокомплекс", Котельный цех

Основание: дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ _____ 357 672,16 руб.
Средства на оплату труда _____ 70424 руб.
Сметная трудоемкость _____ 613,4 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2012 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего			
					Всего	В том числе *		Всего	В том числе								
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1.																	
1	ФЕР26-01-009-01	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 индексы на 3 кв. 2012 г. ОЗП=11,9; ЭМ-ЗГМ=4,72; ЗГМ=11,9; МАТ=4,41</i> <i>НР (33551 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ</i> <i>СП (18947 руб.): 48%=70%*0,85 * 0,8 от ФОТ</i>	1 м3 изоляция и	13,63	1603,98	211,58	71,44			21862	2884	974		21,68	295,5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ФЕР26-01-052-01	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиковыми тканями стеклянными КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индексы на 3 кв. 2012 г. ОЗП=11,9; ЭМ-ЗПМ=4,72; ЗПМ=11,9; МАТ=4,41 НР (26309 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ СП (14857 руб.): 48%=70%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 поверхности покрытия изоляция	1,93 193/100	8864,29	1172,17	95,58		17108	2262	184		123,26	237,89		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									38970	5146	1158		533,39			
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									39916	5918	1332		613,4			
В том числе, справочно:																
4. Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-2)									946	772	174		80,0085			
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (индексы на 3 кв. 2012 г. ОЗП=11,9; ЭМ-ЗПМ=4,72; ЗПМ=11,9; МАТ=4,41)									220768	70424	6287		613,4			
Накладные расходы									59860							
В том числе, справочно:																
85% = 100%*0,85 ФОТ (от 70424) (Поз. 1-2)									59860							
Сметная прибыль									33804							
В том числе, справочно:																
48% = 70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 70424) (Поз. 1-2)									33804							
Итого по смете:																
Теплоизоляционные работы									314432				613,4			
Итого									314432				613,4			
В том числе:																
Материалы									144057							
Машины и механизмы									6287							
ФОТ									70424							
Накладные расходы									59860							
Сметная прибыль									33804							
Итого с учётом договорного понижающего коэффициента К=0,964 (314 432 * 0,964)									303112							
НДС 18%									54560,16							
ВСЕГО по смете									357672,16				613,4			

Составил:



С.В.Князева