

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ФКП "Пермский пороховой завод"

ФКП "Пермский пороховой завод"
(наименование стройки)

Б.А.Шакуля
" " " 2012 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3/1/12
(локальная смета)

на ремонт тепловой изоляции паропровода от узла 15 до узла 1, производство №11 "Энергокомплекс", цех "ТВС"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ _____ 198 906,70 руб.
Средства на оплату труда _____ 37199 руб.
Сметная трудоемкость _____ 322,87 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2012г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе								
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1.																	
1	ФЕР26-01-009-01	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индексы на 3 кв. 2012 г. ОЗП=11,9; ЭМ-ЗПМ=5,42; ЗПМ=11,9; МАТ=4,83 НР (21656 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ СП (12229 руб.): 48%=70%*0,85 * 0,8 от ФОТ	1 м3 изоляции	8,8	1603,98	211,58	71,44			14115	1862	629		21,68	190,78		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	ФЕР26-01-052-01	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиковыми РСТ, тканями стеклянными КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве</i> ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индексы на 3 кв. 2012 г. ОЗП=11,9; ЭМ-ЗПМ=5,42; ЗПМ=11,9; МАТ=4,83 НР (9954 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ СП (5621 руб.): 48%=70%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 поверхности покрытия изоляция и	0,73 73/100	8864,29	1172,17	95,58			6471	856	70		123,26	89,98		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									20586	2718	699			280,76			
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									21099	3126	804			322,87			
В том числе, справочно:																	
4. Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-2)									513	408	105			42,114			
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (индексы на 3 кв. 2012 г. ОЗП=11,9; ЭМ-ЗПМ=5,42; ЗПМ=11,9; МАТ=4,83)									124483	37199	4358			322,87			
Накладные расходы									31619								
В том числе, справочно:																	
85% = 100%*0,85 ФОТ (от 37199) (Поз. 1-2)									31619								
Сметная прибыль									17856								
В том числе, справочно:																	
48% = 70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 37199) (Поз. 1-2)									17856								
Итого по смете:																	
Теплоизоляционные работы									173958					322,87			
Итого									173958					322,87			
В том числе:																	
Материалы									82926								
Машины и механизмы									4358								
ФОТ									37199								
Накладные расходы									31619								
Сметная прибыль									17856								
Итого с учётом договорного понижающего коэффициента К=0,969 (173 958 * 0,969)									168565								
НДС 18%									30341,70								
ВСЕГО по смете									198906,70					322,87			

Составил:



С.В.Князева